

**Obnova kuchyne a príručných miestností pri ZŠ na Pohraničnej ul.  
Súpis prác a dodávok**

1. vnútorná kanalizácia a vodovod
  - výmena vnútorného vodovodu - staré ocelové potrubia vymeniť na plastové okrem úsekov kde už k výmene došlo (trasovať rozvody čo najbližšie k spotrebičom a zavesiť na konzoly)
  - vodovodné potrubie v celej dĺžke tepelne zaizolovať
  - výmena vnútornej kanalizácie nasledovne - pripojovacie potrubia k zariadení predmetom (umývadlá, drezy) a spotrebičom vymeniť, novú ležatú kanalizáciu z PVC uložiť do podlahy do ryhy na štrkové resp. pieskové lôžko čo najbližšie k spotrebičom a zariadení predmetom
  - urobiť obsyp potrubia z piesku a spätný zásyp zhutňovaný po vrstvách
  - starú ležatú kanalizáciu zaslepiť
  - výmena starých resp. nefunkčných podlahových vpústov
  - vybudovať nový kanalizačný odtok DN 50 v kuchyni – (viď. pôdorys)
2. vnútorná elektroinštalácia – realizovať v zmysle novej PD, ktorú dá mesto vypracovať
  - výmena rozvádzača vrátane novej výzbroje
  - výmena rozvodov elektroinštalácie v rámci celej kuchyne až po rozvádzač, (doporučuje sa nedávať nové rozvody pod omietku ale do kovových PZ žlabov - je potrebné zistiť ako je v nich možné udržiavať čistotu z pohľadu hygieny)
  - montáž a dodávka nových svietidiel len na stenách
3. vnútorná plynoinštalácia
  - výmena starých uzáverov pri spotrebičoch za nové guľové ventily
  - výmena flexi hadíc, ktoré výrobca nedoporučuje používať viac ako 2 roky od spotrebičov k rozvodom za nové
  - výmena armatúr v potrubí, ktoré sa nemajú používať v rozvodoch plynu (t-kus pred sporákom)
4. stavebné úpravy
  - keramický obklad parapetu v umyvárni tanierov a príborov
  - výmena pracovných dosiek na stoloch čistej prípravy zeleniny a prípravy múčnych pokrmov
  - výmena starej keramickej dlažby v kuchyni za protišmykovú podlahu (dlažba príp. liata podlaha)cca 80 m<sup>2</sup>
  - 2 batérie s prietokovými ohrievačmi pri umývadle v jedálni
  - výmena výdajných okien na plastovú konštrukciu so žalúziami
  - výmena PVC podlahoviny vo výdajni jedál
  - rohové lišty kovové s náterom ku keram.obkladom
  - výmena prac.dosiek v umyvárni riadu, sklade prepr.nádob a na stole pri výdaji jedál v jedálni
  - drobné stavebné úpravy v umyvárni riadu (domurovanie steny 35x20x120cm, demontáž drev.výdajného okna a časti muriva)

V Komárne, 05.03.2019

Vypracovala : Z.Zahorecová