

Cenová ponuka

Zákazník : Mesto Komárno

Typ izolovanej plochy : Materská škola – Nová Stráž

Návrh : V tejto ponuke sa uvažuje o plochej streche materskej školy. Celková východisková plocha pre hydroizoláciu je 359,30 m². Hydroizolácia bude prevedená fóliou FATRAFOL 810 – šedá o hrúbke 1,5 mm. Táto fólia je plne UV stabilná. Ako podkladová ochranná vrstva bude použitá geotextília Fatratex 300 o gramáži 300 g/m². (Tepelnoizolačnú vrstvu bude tvoriť polystyrén EPS 100S-3x90mm). Navrhnutý strešný systém bude mechanicky kotvený.

Postup prác :

1. montáž poplastovaných profilov
2. oplechovanie atiky poplastovaným plechom
3. pokládka tepelnoizolačnej vrstvy
4. pokládka a kotvenie hydroizolačnej vrstvy a separačnej vrstvy
5. zváranie fólie na ploche
6. opracovanie detailov strechy a ukončenie hydroizolácie
7. aplikácia zálievkovej hmoty na všetky zvary

Rozpis použitého materiálu a množstvá strecha:

Fólia FATRAFOL 810, hr. 1,5 mm, šedá	484,65 m ²
Geotextília FATRATEx 300	484,65 m ²
Poplastovaný plech	34,68 m ²
Polystyrén EPS 100S – 3x90 mm	97,20 m ³
OSB 22 mm	34,44 m ²
Odvetrávací komín	5,00 ks
Poklop	1,00 ks
Hák	85,00 ks
Žľab	92,00 m
Kotlík	4,00 ks
Koleno	12,00 ks
Zvodová rúra	28,00 m
Objímka zvodovej rúry	16,00 ks
Roh	6,00 ks

Materiál + práca	Spolu bez DPH	17 658,74 €
	DPH 20%	3 531,74 €
	Spolu s DPH	21 190,48 €

Termín začatia a ukončenia prác popísanej v tejto cenovej ponuke sa spresní po dohode. Ceny v tejto cenovej kalkulácii sú záväzné pre dodávateľa prác v prípade podpísania zmluvy do 2 mesiacov od vystavenia ponuky. Záručná doba na materiál a práce je 10 rokov. V prípade navýšenia trhových cien o viac ako 10 % sa konečná cena upraví.